

УТВЕРЖДАЮ

Директор/

А.С. Горбач

" " 2022 г.

ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
ДОГОВОР: от
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: г. Смолевичи, ул. Красновоздушная, д. 14, кв. 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/08/2022

СТОИМОСТЬ


15617,88 РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛ-ЛЫ	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 8.20 руб/ч Чел.ч. маш. = 8.20 руб/ч Дата: на 01/08/2022 Район: Минская обл., Льгота по НДС, база НРР 2022 Зона 2 (Минская обл., Смолевичский р-он)											
1	E10-12-3	РАЗБОРКА ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ /Экс.маш. с К= 0.3./Зарпл машинист. с К= 0.3./Труд. с К= 0.3./Труд.маш. с К= 0.3. РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 П	175,64	3,58	1,91			179,22	21,42	0,27
			0,519	91,16	1,86	0,99			93,02	11,12	0,14
2	E10-12-3	ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 П	585,48	11,94	6,35	473,2	66,9	1137,52	71,4	0,9
			0,519	303,86	6,2	3,3	245,59	34,72	590,37	37,06	0,47
3	E15-180-6	ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, УЛУЧШЕННАЯ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 С	218,08	7,3	3,88	509,32	68,19	802,89	28,6	0,55
			0,519	113,18	3,79	2,01	264,34	35,39	416,7	14,84	0,29
4	E63-13-2	СМЕНА ОБОЕВ ПРОСТОЙ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ БЕЗ ПОДБОРА РИСУНКА СО СПЛОШНЫМ ШПАТЛЕВАНИЕМ СТЕН РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	469,57			318,88	17,09	805,54	58,92	
			1,504	706,23			479,6	25,7	1211,53	88,62	
5	E57-2-1	РАЗБОРКА ДОЩАТЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 Р	270,06	18,84	10,01			288,9	38,3	1,42
			0,519	140,16	9,78	5,2			149,94	19,88	0,74
6	E57-1-2	РАЗБОРКА ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 Р	54,08	3,85	2,04			57,93	7,67	0,29
			0,519	28,07	2	1,06			30,07	3,98	0,15
7	E57-19-1	УКЛАДКА ЛАГ ИЗ БРУСКОВ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 10 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 П	493,3	16,99	9,02	1277,24	180,61	1968,14	69,96	1,28
			0,519	256,02	8,82	4,68	662,89	93,74	1021,47	36,31	0,66
8	4/1-4-20-20-1	РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100	М3				103,48	16,65	120,13		
			0,18165				18,8	3,02	21,82		
9	4/1-6-10-20-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ ОДИНАРНЫЙ, МАРКИ ПО ПРОЧНОСТИ 100	1000 ШТ.				570	90	660		
			0,33216				189,33	29,89	219,22		
10	E11-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 35 ММ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 П	508,68	26,51	11	3782,09	534,78	4852,06	66,71	1,56
			0,519	264	13,76	5,71	1962,9	277,55	2518,21	34,62	0,81
11	E15-163-3	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ, ПО ДЕРЕВУ РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 С	188,36	3,72	1,97	290,04	31,85	513,97	23,98	0,28
			0,519	97,76	1,93	1,02	150,53	16,53	266,75	12,45	0,15
12	E11-40-5	УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ НА ЗАЩЕЛКАХ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ) РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М ПУ	90,68	8,77		178,71	25,33	303,49	12,86	
			0,62	56,22	5,44		110,8	15,7	188,16	7,97	
13	C101-000 В	ВНУТРЕННИЙ УГОЛ	ШПТ				1,72	0,24	1,96		
			12				20,64	2,88	23,52		
14	C101-000 НУ	НАРУЖНЫЙ УГОЛ	ШПТ				1,72	0,24	1,96		
			10				17,2	2,4	19,6		
15	C101-000 ТЗ	ТОРЦЕВАЯЗАГЛУШКА	ШПТ				1,72	0,24	1,96		
			4				6,88	0,96	7,84		
16	C101-000 СП	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА	ШПТ				1,72	0,24	1,96		
			19				32,68	4,56	37,24		
17	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 КОРС	863,49	10,27	4,72			873,76	122,46	0,67
			0,03	25,9	0,31	0,14			26,21	3,67	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	E10-100-2	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ ДО 2 М2 РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2	974,32	5,73		32,01	4,53	1016,59	118,82	
			0,053	51,64	0,3		1,7	0,24	53,88	6,3	
19	2/40-10-10-25	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 1500-1200 П/О И Г СП2, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ, С ГЛУХОЙ СТВОРКОЙ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2				330,89	46,79	377,68		
			1,68				555,9	78,61	634,51		
20	2/40-10-10-25	БЛОК ОКОННЫЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ BRUGMANN ОП А 1500-1350 П/О И Г СП2, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫМ УСТРОЙСТВОМ, С ИМПОСТОМ, С ГЛУХОЙ СТВОРКОЙ, С ДВУХКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2				316,74	44,79	361,53		
			3,64				1152,93	163,04	1315,97		
21	E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 ШТ.	987,45	50,47	25,17			1037,92	140,04	3,57
			0,04	39,5	2,02	1,01			41,52	5,6	0,14
22	E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 П	255,82					255,82	36,28	
			0,053	13,56					13,56	1,92	
23	E10-229-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДЕРЕВЯННЫХ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 М2 П	849,67	3,88		251,55	35,52	1140,62	120,5	
			0,08	67,97	0,31		20,12	2,84	91,24	9,64	
24	2/50-20-5-15/	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ МЕЖКОМНАТНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ, ОДНОПОЛЬНЫЙ, С НАПЛАВОМ (С ПОРОГОМ), ШИТОВОЙ ДВ1 Д Ч 21-9 Н Щ (П Щ)	М2				171,97	24,32	196,29		
			8				1375,76	194,56	1570,32		
25	2/50-30-5-10/	НАЛИЧНИК ДЕРЕВЯННЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ОКРАШЕННЫЙ, ТИП Н-1, Н-2, РАЗМЕРОМ 13 X 44 ММ	М				2,9	0,41	3,31		
			19,6				56,84	8,04	64,88		
26	E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	100 ШТ.	987,45	50,47	25,17			1037,92	140,04	3,57
			0,01	9,87	0,5	0,25			10,37	1,4	0,04
27	E9-343-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ОБЖИМНОЙ КОРОБКЕ В ПРОЕМАХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 2 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=57.16%, План=67.42%	100 М2 П	1122,34	10,18		982,25	138,7	2253,47	159,17	
			0,0189	21,21	0,19		18,56	2,62	42,58	3,01	
28	2/20-20-15-10	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНОЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ЭМАЛИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ (БЕЗ ДОВОДЧИКА) ДН С Г 21-8	ШТ.				660	40,06	700,06		
			1				660	40,06	700,06		
29	E19-1-2	УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ ПЛИТ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОМФОРОЧНЫХ РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	ПРИБОР	10,52	1,06	0,56	33,73	2,74	48,05	1,27	0,08
			1	10,52	1,06	0,56	33,73	2,74	48,05	1,27	0,08
30	3/9-10-10/10	ПЛИТА ГАЗОВАЯ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНАЯ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ БЫТОВАЯ НАПОЛЬНАЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ СО ШИТКОМ, ДУХОВЫМ И СУШИЛЬНЫМ ШКАФОМ, МАРКИ 1200-С5	ШТ.				494,46	39,41	533,87		
			1				494,46	39,41	533,87		
31	E60-3-2	РЕМОНТ ПЕЧЕЙ НЕОБЛИЦОВАННЫХ РАЗРЯД=3.2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8879 ОХРиОПР=81.86%, План=52.34%	10 ПЕЧЕИ	1139,15	2,32		27,53	3,73	1172,73	156,46	
			0,2	227,83	0,46		5,51	0,75	234,55	31,29	
		ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РЕМОНТ) ОХР и ОПР (2503.45+25.93)*81.86% ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (2503.45+25.93)*52.34% ИТОГО		2503,45	58,54	25,93	7859,13	1033,27	11454,39	327,94	3,69
									2070,55		
									1323,88		
									14848,82		
		ИТОГО ПО: МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ (РЕМОНТ) ОХР и ОПР (21.21+0)*57.16% ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (21.21+0)*67.42% ИТОГО		21,21	0,19	0	678,56	42,68	742,64	3,01	0
									12,12		
									14,3		
									769,06		
		ВСЕГО ОХР и ОПР ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ ВСЕГО		2524,66	58,73	25,93	8537,69	1075,95	12197,03	330,95	3,69
									2082,67		
									1338,18		
									3,3		
									15617,88		
1. ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										12 197,03	
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.2. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА										8 537,69	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1075.95 - 0]										1 075,95	
2. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [2082.67 • 1 / 1]										2 082,67	
3. ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1338.18 • 1 / 1]										1 338,18	
ИТОГО										15 617,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ											15 617,88
ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА											15 617,88
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ											
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(2524.66 + 25.93) • (34 / 100)]										34	867,20
6. ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ											867,20
ВСЕГО СТОИМОСТЬ											16 485,08
7. ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ											16 485,08
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ											
9. ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ											16 485,08
ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ											16 485,08
11. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2022 по 08/2022)											1,00
12. ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(16485.08) • 1]											16 485,08
14. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ											16 485,08
16. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [16485.08 - 0 - 0 - 0]											16 485,08
ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [16485.08 + 0 + 0]											16 485,08
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ											16 485,08
СУММА ПРОПИСЬЮ: ШЕСТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 08 КОП.											

СОСТАВИЛ



ПРОВЕРИЛ

